

ANNÉE / OUVRAGE :

2009 / Église Saint Martin, Lutry

DESCRIPTION :

Stabilisation de l'église

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lutry

ARCHITECTE :

Service de construction communal

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 150'000'000.-



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Stabilisation de l'église par la mise en œuvre d'un ceinturage périphérique de type longrine en béton armé prenant appuis sur des micropieux.



Terrassement préalable pour forage et mise en œuvre des micropieux



Ceinturage périphérique : longrine en béton armé



Bétonnage des longrines et réinjection des têtes des micropieux

