

ANNÉE / OUVRAGE :

2001 -2003 / Église du Prieuré, Pully

DESCRIPTION :

Reconstruction complète (hors murs) de l'église après destruction par un incendie

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Pully

ARCHITECTE :

Franck Ducret, Pully

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 1'500'000.00

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Reconstruction complète de l'église (hors murs) suite à un incendie criminel. Renforcement de voûtes, d'arcs et de murs suite aux dégâts dus à l'incendie et de son extension. Stabilisation des fondations.



Confortement des fondations.



Création d'un nouveau plancher des combles (plafond de la nef), d'une charpente de toiture et d'un beffroi pour recevoir 2 cloches



Renforcement de la maçonnerie et des voûtes par injection de la maçonnerie après l'incendie. Renforcement d'un arc en pierre par l'adjonction d'un tirant foré dans la maçonnerie (forage de 11 [m]).



Remplacement de la charpente de la toiture et d'un beffroi pour les cloches.